


โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 2,607 ตารางเมตร
 สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณราคาโดย นายอิทธิเดช ชลเกตุ

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	เจาะสำรวจดิน	-	จุด	-	-	-	-	-	
1.2	ขุดดิน	18.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,016.00	2,016.00	
1.3	ทรายราดน้ำอัดแน่น	6.37	ลบ.ม.	490.66	3,125.50	112.00	713.44	3,838.94	
1.4	เสาเข็ม I 0.18 x 0.18 x 6.00 m.	40.00	ต้น	750.00	30,000.00	280.00	11,200.00	41,200.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม	40.00	ต้น	-	-	180.00	7,200.00	7,200.00	
1.5	คอนกรีตหยาบ	3.02	ลบ.ม.	1,369.00	4,134.38	327.00	987.54	5,121.92	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc.(ทรงกระบอก)	23.04	ลบ.ม.	1,728.04	39,814.04	519.00	11,957.76	51,771.80	
1.7	แบบหล่อคอนกรีต (80%)	120.00	ตร.ม.	285.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	153.00	ตร.ม.	-	-	139.00	21,267.00	21,267.00	
1.8	ตะปู	30.00	กก.	51.40	1,542.00	-	-	1,542.00	
1.9	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	263.48	กก.	21.04	5,543.62	4.40	1,159.31	6,702.93	
	dia. 9 มม.	928.39	กก.	22.25	20,656.68	4.40	4,084.92	24,741.59	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	1,408.19	กก.	18.86	26,558.46	3.60	5,069.48	31,627.95	
	dia. 16 มม.	207.03	กก.	18.57	3,844.55	3.60	745.31	4,589.86	
	dia. 20 มม.	-	กก.	-	-	3.10	-	-	
	dia. 25 มม.	-	กก.	-	-	3.10	-	-	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	93.46	4,673.00	-	-	4,673.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							240,492.99	

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 2,607 ตารางเมตร
สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ประมาณราคาโดย นายอิทธิเดช ชลเกตุ

[illegible]

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 2,607 ตารางเมตร
 สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณราคาโดย นายอิทธิเดช ชลเกตุ

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง								
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	25.60	ตร.ม.	75.00	1,920.00	105.00	2,688.00	4,608.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	109.00	ตร.ม.	267.00	29,103.00	94.00	10,246.00	39,349.00	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 8" x 10" (ผ1)	182.00	ตร.ม.	283.00	51,506.00	166.00	30,212.00	81,718.00	
	- ผนังทึบฉาบเรียบรูป (ผ2)	28.00	ตร.ม.	1,950.00	54,600.00	-	-	54,600.00	รวมค่าแรง
	- ผนังเกล็ดอลูมิเนียมทั้ง ตัว Z ขนาด 4" หนา 1.2 มม. สีสู้ชิงค์ (ผ3)	22.80	ตร.ม.	1,150.00	26,220.00	-	-	26,220.00	รวมค่าแรง
	- ผนังเกล็ดอลูมิเนียมทั้ง ตัว Z ขนาด 1 3/4" หนา 1 มม. สีสู้ชิงค์ (ผ4)	1.61	ตร.ม.	1,150.00	1,851.50	-	-	1,851.50	รวมค่าแรง
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (ผ5)	194.00	ตร.ม.	71.00	13,774.00	87.00	16,878.00	30,652.00	
	- ผนังGLASS BLOCK ผ.6 (ผ6)	2.08	ตร.ม.	1,369.00	2,847.52	212.00	440.96	3,288.48	
	รวมงานข้อ 2.2							242,286.98	
2.3	งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น								
	- พื้นฉาบปูนกระเบื้อง 8" x 8"	82.00	ตร.ม.	298.00	24,436.00	183.00	15,006.00	39,442.00	
	รวมงานข้อ 2.3							39,442.00	

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 2,607 ตารางเมตร
 สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณราคาโดย นายอิทธิเดช ชลเกตุ

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	งานประตูบานเปิด PVC D2 ขนาด 0.70 x 1.80	10.00	ชุด	1,500.00	15,000.00	320.50	3,205.00	18,205.00	
	งานประตูบานเปิดPVC D1 ขนาด 0.80 x 2.00	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00	380.00	760.00	5,160.00	
	งานประตู อลูมิเนียมบานเลื่อน D3 ขนาด 1.00 x 2.00	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	430.00	430.00	5,830.00	
	งานหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน W1 ขนาด 3.20 x 1.95	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	3,720.00	3,720.00	16,220.00	
	รวมงานข้อ 2.4							45,415.00	
2.5	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาท์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	2,250.00	13,500.00	450.00	2,700.00	16,200.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมวาล์วกลด	14.00	ชุด	1,604.00	22,456.00	450.00	6,300.00	28,756.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	13.00	ชุด	4,500.00	58,500.00	450.00	5,850.00	64,350.00	
	- สายฉีดชำระ	13.00	อัน	271.03	3,523.39	70.00	910.00	4,433.39	
	- กระจอกงาหนา 6 มม.	47.00	ตร.ฟ.	140.00	6,580.00	-	-	6,580.00	
	- กระจอกเงาแบบสำเร็จรูปปรับมุมได้	1.00	ชุด	219.00	219.00	70.00	70.00	289.00	
	- รางระบายน้ำสแตนเลส พร้อม ตะแกรงตกก้น 0 - 2"	14.00	เมตร	1,000.00	14,000.00	200.00	2,800.00	16,800.00	
	- ราวทรงตัวท่อ รูปตัว U สแตนเลส แบบพับได้ สำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	อัน	2,299.00	2,299.00	105.00	105.00	2,404.00	
	- ราวทรงตัว รูปตัว L ทอสแตนเลส สำหรับโถส้วม	1.00	อัน	2,150.00	2,150.00	105.00	105.00	2,255.00	
	- ราวทรงตัว รูปตัว ดัดโค้ง สำหรับโถส้วม	14.00	อัน	553.00	7,742.00	70.00	980.00	8,722.00	
	- กันชนขอบเขวน	14.00	อัน	116.00	1,624.00	35.00	490.00	2,114.00	
	รวมงานข้อ 2.5							154,853.39	

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 2,607 ตารางเมตร
 สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณราคาโดย นายอิทธิเดช ชลเกตุ

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.0	งานระบบสุขาภิบาล								
	งานเดินท่อระบายน้ำ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	5.00	เมตร	28.50	142.50	30.00	150.00	292.50	
	- ขนาด Dia. 2"	30.00	เมตร	45.00	1,350.00	40.00	1,200.00	2,550.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	-	เมตร	82.34	-	60.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	-	เมตร	84.95	-	75.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	25.00	เมตร	160.00	4,000.00	120.00	3,000.00	7,000.00	
	งานเดินท่อระบายน้ำ (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	5.00	เมตร	13.25	66.25	30.00	150.00	216.25	
	- ขนาด Dia. 1"	30.00	เมตร	25.25	757.50	30.00	900.00	1,657.50	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ คิด 40% ของค่าวัสดุ	1.00	รวม	2,526.50	2,526.50	-	-	2,526.50	
	ค่าแรงต่อท่อ คิด 30% ของค่าวัสดุ	1.00	รวม	-	-	757.95	757.95	757.95	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทดสอบรั่วซึมท่อ คิด 5% ของราคาวัสดุ	1.00	รวม	315.81	315.81	94.74	94.74	410.55	
	งานระบบท่อสุขาภิบาล, ป่อเกรอะ-ป่อซึม, ถังบำบัดน้ำเสีย	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	4,842.00	9,684.00	34,684.00	
	แบบเกรอะและกรอง, ใต้ไขมัน								
	รวมราคาวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน ระบบสุขาภิบาล							50,095.25	

A

Thon

