

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 11-7 ถนนสายโยธาธิการ

แบบเลขที่3/2568

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ทาง ข้างละ 1.00 เมตร ยาว250 เมตร เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า1500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	718,532.01	1.3642	980,221.36	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย			0.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว				
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			980,221.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			980,000.00	
	ตัวอักษร	(-เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)			



(นางพิชยา พิชยดลย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมนู ไช่มุกข์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกณัฏ รอดยิ้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 11-7 ถนนสายโยธาธิการ

แบบเลขที่3/2568

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ทาง ข้างละ1 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1500.00 ตารางเมตร


รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานรื้อผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	1000	116.81	116810	1.3642	159.35	159352.20
1	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ	ตร.ม.	500.00	11.14	5,570.00	1.3642	15.20	7,598.59
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทาง							
	- งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	75.00	541.83	40,637.25	1.3642	739.16	55,437.34
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.00	349.06	3,490.63	1.3642	476.19	4,761.91
	หินคลุก							
3	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,500.00	333.18	499,770.00	1.3642	454.52	681,786.23
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	30.00	153.89	4,616.70	1.3642	209.94	6,298.10
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	96.00	112.83	10,831.68	1.3642	153.92	14,776.58
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	250.00	88.05	22,012.50	1.3642	120.12	30,029.45
	(LONGITUDINAL JOINT)							
4	งานระบายน้ำ							
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- บ่อพักน้ำ ค.ส.ล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	50.00	295.87	14,793.25	1.3642	68.21	20,180.96
	- ตีเส้น ThermoPlastic Paint							
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					718,532.01	รวมราคากลางทั้งสิ้น		980,221.36




(นางพิชยา พิชยดิลัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมนู ไชมุกข์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกธัช รอดยัม)

กรรมการกำหนดราคากลาง