

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายโอน เจริญลาภ.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๓๐,๐๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 75.00 เมตร. หรือมีพื้นที่...  
ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ. ผนค.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗.....เป็นเงิน.....๒๒๐,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายโอน เจริญลาภ.....
  - ๕.๑.....แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น.....ผนบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
  - ๕.๒.....
  - ๕.๓.....
  - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายมนู ไช่มุกข์
  ๒. นายรุ่งอรุณ ตู่ประดับ
  ๓. นายคณิตวัฒน์ ฐิตพัฒน์ชูโชค

## กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบประมาณปี 2557  งบประจำปี  เงินอุดหนุน  งบประมาณหน่วยงานอื่น  จ่ายขาดเงินสะสมประเภท  งานอาคาร  งานทาง  งานชลประทาน  งานสะพานและท่อเหลี่ยม  อื่นๆ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

โครงการ ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนายโอน เจริญลาก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

แบบเลขที่ 2 /2557 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

ปริมาณงาน ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ อบต.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าก่อสร้าง	173,794.80	1.2509	217,399.91	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			220,399.91	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			220,000.00	บาท
	<b>ตัวอักษร</b> (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้องาน 105 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,095.238 บาท /ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ.....60.....วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนู ไช่มุกข์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งอรุณ ตู้ประดับ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมวัฒน์ ฐิตพัฒน์ชูโชค)

## กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการ	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 สายบ้านนายอิน เจริญผลภ
ปริมาณงาน	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ อบต.
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี      แบบเลขที่      2/2557

ฝ่ายประมาณราคา		ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร		เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557		เจ้าของแบบ      อบต. บางขุนไทร			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	รื้อพื้น ค.ส.ล.เดิม	23.46	ตร.ม.	-	-	35.00	821.10	821.10	
1.2	ขุดดินฐานราก และ ถมดิน	30.50	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,812.50	3,812.50	
1.3	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.15x0.15x3.00 ม.	130.00	ต้น	240.00	31,200.00	128.00	16,640.00	47,840.00	
1.4	ทรายหยาบ หนา 0.05 ม.	1.17	ลบ.ม.	373.83	437.38	91.00	106.47	543.85	
1.5	คอนกรีตหยาบ 0.05 ม.	1.17	ลบ.ม.	1,332.31	1,558.80	398.00	465.66	2,024.46	
1.6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	20.71	ลบ.ม.	1,650.00	34,171.50	306.00	6,337.26	40,508.76	
1.7	แผ่นพื้นสำเร็จคอนกรีตอัดแรง 0.35x3.00 ม.	88.00	แผ่น	280.37	24,672.56	-	-	24,672.56	
	ค่าแรง	92.40	ตร.ม.	-	-	25.00	2,310.00	2,310.00	
1.8	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø4 มม.@0.20 ม.	92.40	ตร.ม.	29.00	2,679.60	5.00	462.00	3,141.60	
1.9	เหล็ก Ø12 มม.DB.(0.888 กก./ม.)	814.117	กก.	21.619	17,600.40	3.40	2,768.00	20,368.39	
1.10	เหล็ก Ø9 มม.RB.(0.499 กก./ม.)	273.372	กก.	21.042	5,752.29	3.40	929.46	6,681.76	
1.11	เหล็ก Ø6 มม.RB.(0.222 กก./ม.)	89.696	กก.	23.426	2,101.22	3.40	304.97	2,406.18	
1.12	ลวดผูกเหล็ก	35.31	กก.	45.17	1,594.95	-	-	1,594.95	
1.13	ไม้แบบ 30%	18.309	ตร.ม.	450.00	8,239.05	-	-	8,239.05	
	ค่าแรง	61.03	ตร.ม.	-	-	133.00	8,116.99	8,116.99	
1.14	ตะปู	15.25	กก.	46.73	712.63	-	-	712.63	
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>173,794.80</b>	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายมนู ไช่มุกข์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายรุ่งอรุณ ตู้ประดับ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายคนวัฒน์ ฐิตพัฒน์ชูโชค)